## *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

1. **Przedmiot zamówienia:**

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej oraz uzupełnianie poboczy tłuczniem kamiennym na terenie Miasta i Gminy Uniejów w 2022 r.

Prowadzenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej polegać będzie na wykonaniu nw. Robót **przy wykorzystaniu materiału Wykonawcy**

a) profilowanie dróg równiarką 200 km,

b) destrukt wraz z dowozem i wbudowaniem 200 ton,

c) żwir z dowozem i wbudowaniem 50 ton,

d) żużel szlak z dowozem i wbudowaniem 495 ton

e) uzupełnienie ubytków gruntowych kruszywem betonowym (gruzem) w ilości 50 ton materiał Zamawiającego

a. **równanie i profilowanie**
   Do profilowania i zagęszczenia na terenie Miasta i Gminy Uniejów przewidziano jednorazowo **200 km** Mechaniczne profilowanie dróg gminnych planuje się wykonać w ciągu roku **2 razy.** Przewiduje się równanie, profilowanie, w ilości przejazdów niezbędnej do otrzymania równej nawierzchni.
b. uzupełnianie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym (frakcji 0-31,5 mm) wraz z wbudowaniem oraz zagęszczeniem mechanicznym
   Do mechanicznego wbudowania tłucznia na terenie Miasta i Gminy Uniejów przewidziano t.
c. uzupełnianie ubytków w nawierzchni kruszywem betonowym (frakcji 16-63 mm) wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym
d. uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym – tłuczeń frakcji 0- 31,5 mm (do 15 cm głębokości) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej oraz uzupełnianie poboczy tłuczniem kamiennym na terenie Miasta i Gminy Uniejów
w 2022 roku powinno zakładać wykonanie robót zgodnie z załączoną STWiOR.

**Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów, sprzętu i transportu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienia w cenach jednostkowych kosztów towarzyszących wykonaniu jak np. zaplecze budowy,** oznakowanie tymczasowe miejsca robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu i Sołtysowi danej wsi z jednodniowym wyprzedzeniem termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót. Prace będą każdorazowo zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnych lub telefonicznych zleceniach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

## II. Wykaz posiadanego sprzętu dla ww. robót:

1. Koparko-ładowarka - I szt.„
2. Samochód samowyładowczy z możliwością rozładunku w 3 położeniach - powyżej 10 ton 4 szt.,
3. Walec samojezdny z wibracją min. 7 ton max. 10 ton — 2 szt.,
4. Walec lekki od 2,0 t do 5,0 t— I szt.
5. równiarki drogowe z napędem na wszystkie osie o mocy min. 100 KM - 2 szt.,
6. przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażony w urządzenie do rozpryskiwania wody - 1 szt.,
7. ręczny sprzęt do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, oskardy, ubijarki ręczne itp.,
8. płytowe zagęszczarki wibracyjne – 2 szt.

**III. Sposobu obliczenia ceny**

Wartość robót budowlanych należy określić na podstawie kalkulacji sporządzonej wg: zestawienia: / z podaniem kwot netto i brutto/.

1. Załącznik nr 1 - ceny jednostkowe robót związanych z bieżących utrzymaniem dróg gminnych

**IV. Kryteria wyboru oferenta**

**Cena - 60 % -** na podstawie cen jednostkowych podanych w załączniku nr1

| Numer Pozycji | Wartość % |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |

**Termin gwarancji — 40%**

Zasady oceny ofert w kryterium

1. Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady (waga 40 %) – (przy obowiązkowo wymaganej gwarancji i rękojmi 12 miesięcy ):

$$\text{ocena oferty w kryterium Kg} = 100 \times \frac{\text{Okres gwarancji badanej oferty}}{\text{maksymalny okres gwarancji}} \text{ pkt} \times 40\ \%$$

Załącznik nr 1

# WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH

| Na przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie Miasta i Gminy Uniejów w 2022 roku | | | |
|---|---|---|---|
| L.p. | Nazwa usługi | Cena jednostkowa Netto | Cena jednostkowa Brutto |
| 1. | Mechaniczne równanie i profilowanie l m2 dróg o nawierzchniach gruntowych równiarka przy założeniu średniej szerokości dróg 4m | zł/m2 | zł/m2 |
| 2 | Destrukt wraz z dowozem i wbudowaniem | zł/t | zł/t |
| 3 | Żwir z dowozem i wbudowaniem | zł/t | zł/t |
| 4 | Żużel z dowozem i wbudowaniem | zł/t | zł/t |
| 5 | Wykonanie mechanicznej naprawy dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych poprzez uzupełnienie ubytków gruntowych kruszywem betonowym - gruzem (materiał Wykonawcy frakcji 0-31 ,5 mm) | zł/m2 | zł/m2 |
| 6 | Usługa koparko-ładowarki | 1rbh | 1 rbh |
| 7 | Usługa koparki | 1rbh | 1 rbh |
| 8 | Usługa ładowarki 4 m3 | 1rbh | 1 rbh |
| 9 | Mechaniczna naprawa poboczy dróg gminnych poprzez wbudowanie tłucznia granitowego frakcji 0-31,5 mm | zł/$m^2$ | zł/$m^2$ |
| 10 | Wykonanie mechanicznej naprawy dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych pop rzez wbudowanie gruzu betonowe o frakcji 16-63 mm | zł/t | zł/t |
| 11 | Wykonanie mechanicznej naprawy poboczy dróg poprzez wbudowanie tłucznia frakcji 0-31,5 mm | zł/m2 | zł/m2 |
| 12 | Oczyszczanie i pogłębianie istniejących rowów o łącznej długości około 3,60 km | zł/m2 | 1rbh |
| 13 | Mechaniczne koszenie traw | zł/$m^2$ | zł/$m^2$ |
| 14 | Mechaniczne cięcie gałęzi wraz z wywozem | zł/$m^2$ | zł/$m^2$ |